

GIAGUAR 500




Ориентировочная производительность:

Цемент с кварцевым песком - 7 проходов	8-12 м ² /ч
Шлифовка бетона - 1 проход	40-60 м ² /ч
Полировка террасы - 5 проходов	10-15 м ² /ч
Удаление смол - 1 проход	40-60 м ² /ч
Удаление краски - 1 проход	40-60 м ² /ч
Полировка мрамора - 5 проходов	8-12 м ² /ч
Полировка гранита - 7 проходов	3-5 м ² /ч

Данные изделия могут варьироваться в зависимости от состояния поверхности, используемых алмазов, оборудования, работы персонала и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Модель	Напряжение	Мощность	Скорость Инструменты	Рабочая ширина	Инструменты	Бак	Размеры	Вес
Код	В - Гц	кВт	Об/мин	мм	мм	Литры	ЛxWxH - см	Кг
GIAGUAR 500	230В - 50/60Гц	3	1000	500	3 x 200mm	18	65x135x55	120
GIAGUAR 500 INV	230В - 50/60Гц	3	600-1300	500	3 x 200mm	18	65x135x55	130
GIAGUAR 500 T4	400В - 50/60Гц	4	1000	500	3 x 200mm	18	65x135x55	120

 Giaguar 500 – это превосходная машина, разработанная для подрядчиков и компаний, осуществляющих большие и маленькие проекты. Ее планетарная головка оснащена 4-мя сателлитными шестернями Ø 200 мм. Особо хорошо подходит для шлифовки больших поверхностей. Это очень устойчивая и легкая в использовании машина. На планетарную головку можно устанавливать диски-подошвы как Ø 200 мм, так и 75 мм.

ПРИЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: Бак, тяговый диск, щетка, набор колес, планетарная головка, диски-подошвы Ø 200 мм, липучки.